

DEFINITIEVE BESCHIKKING

Van Kaathoven Waalwijk BV
Industrieweg 57
5145 PD WAALWIJK

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie
Ecologie
Ons kenmerk
993189

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 31 maart 2003 hebben wij een aanvraag van Van Kaathoven Waalwijk BV (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer, ook wel milieuvergunning genoemd, hierna te noemen de Wm-vergunning, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wet milieubeheer, art. 8.4, lid 1).

De Wm-vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar.

De aanvraag voorziet in het breken van 40.000 ton /jaar puin en asfalt, het zeven en overslaan van 100.000 ton/jaar zand en grond, de overslag van 40.000 ton/jaar puin en asfalt, de overslag van 5.000 m3/jaar categorie 2-grond en asbesthoudende grond, de overslag van 100.000 ton/jaar bouwmaterialen en stukgoederen, de opslag van 25.000 m3 zand en grond, de opslag van 20.000 m3 puin en asfalt, de opslag van 2.500 m3 stenen, de opslag van 20.000 m3 granulaat, de opslag van 50.000 ton bouwmaterialen en stukgoederen en de opslag van 5 asbestcontainers.

Op grond van categorie 28.4. van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De reden voor de aanvraag is de wijziging van de activiteiten op de inrichting. Voorheen was hier het bedrijf Glasrecyclingsmaatschappij Nederland gevestigd. Nu worden de activiteiten zoals onder 1A omschreven, aangevraagd.

I.C Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan

De inrichting is gelegen op het industrieterrein Haven. Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Haven 1991 van toepassing, en heeft daarin de bestemming 'bedrijfsdoeleinden'.

De dichtst bij gelegen woning buiten dit gezoneerde industrieterrein ligt op een afstand van 675 meter. De binnen het gezoneerde industrieterrein woningen zijn bedrijfswoningen.

Het bedrijf is niet gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied of nabij een stiltegebied of in een Vogel- of Habitatrichtlijngebied.

Het bedrijf ligt binnen vier kilometer van de Habitatrichtlijngebieden Loonse en Drunense Duinen en de Brand. Het bedrijf heeft aangegeven dat grond- en oppervlaktewater kan worden aangewend als sproeiwater. Tezamen zal dit 500 m³ per jaar zijn. Omdat het sproeien een incidentele aangelegenheid is en afhankelijk is van het weer zal de hoeveelheid verbruikt grondwater niet dusdanig zijn dat deze van invloed is op deze gebieden. Afhankelijk van de capaciteit van de grondwaterpomp is de grondwateronttrekking vergunningplichtig.

Gezien de ligging op een bestaand industrieterrein en er geen nieuwbouw plaatsvindt, is de kans klein dat beschermde inheemse soorten of hun leefgebied bedreigd worden.

I.D Huidige vergunnings situatie

De aanvraag heeft betrekking op een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wet milieubeheer, art. 8.4, lid 1). Deze vergunning betreft een revisievergunning voor een glasrecyclingsbedrijf en dateert van 24 augustus 2001. Het glasrecyclingsbedrijf is op onderhavige lokatie niet meer gevestigd maar heeft geen verzoek gedaan tot intrekking van de milieuvergunning. Deze is derhalve nog van kracht. Bovengenoemde verandering van de werking van de inrichting betreft aldus de wijziging van het bewerken van glas in de activiteiten zoals onder 1A beschreven.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 31 maart 2003 ontvangen en is door ons op 15 april 2003 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk;
- b. De Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- c. de hoofdingenieur-directeur van het RIZA;
- d. het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta.

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 23 mei 2003 in de gelegenheid gesteld om tot 1 augustus 2003 de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 4 juli 2003 ontvangen.

De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvrager nodig heeft om de aanvraag aan te vullen.

In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 41 dagen (Algemene wet bestuursrecht, art. 4:15).

Op 1 oktober 2003 hebben wij van de aanvrager een schrijven gekregen waarin aangegeven wordt dat de voorliggende aanvraag geen oprichtingsvergunning betreft, zoals in de aanvraag onterecht is aangegeven, maar een revisievergunningaanvraag. Deze brief is als bijlage bij de beschikking gevoegd. Onder paragraaf III.C.1 onder 'de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder' wordt deze wijziging toegelicht.

Op 7 oktober 2003 hebben wij van aanvrager het bodemonderzoek ten behoeve van de nulsituatiebepaling ontvangen.

Op 23 december 2003 hebben wij van aanvrager een brief gekregen waarin aangegeven wordt dat de aangevraagde opslaghoogte, in tegenstelling tot wat beschreven is in de aanvulling van 4 juli 2003, 15 meter bedraagt. Tevens is in de aanvulling de akoestische berekening van de grondzeef opgenomen, welke abusievelijk niet in het akoestisch onderzoek was meegenomen.

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Op 31 maart 2003 heeft de aanvrager bij ons een aanvraag om een Wm-vergunning ingediend.

Op 1 april 2003 heeft de aanvrager een aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend bij het Hoogheemraadschap van west-Brabant (nu: waterschap de Brabantse Delta)

Wij hebben de datum van ontvangst van de aanvragen vastgesteld op de datum waarop de laatste aanvraag is ingediend, namelijk op 1 april 2003 (Wet milieubeheer, art. 14.2, lid 1).

Op 19 januari 2004 heeft het waterschap aangegeven in verband met hun interne planning de procedures te willen ontkoppelen. Naar aanleiding hiervan zullen wij de procedure van de milieuvergunningaanvraag niet coördineren.

III Toetsingskaders

III.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

III.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet milieubeheer omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

III.A.2 Algemene maatregelen van bestuur (artikel 8.44)

In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze AMvB's, kan de Wm-vergunning niet worden verleend.

De aangevraagde activiteiten vallen binnen de werkingsfeer van het asbestverwijderingsbesluit. Dit betekent dat voor deze aspecten moet worden voldaan aan de voorschriften gesteld in dit besluit.

III.B Lucht

III.B.1 Het kader voor de bescherming van de lucht

De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) is van toepassing omdat er sprake is van opslag van stuifgevoelige stoffen zoals de opslag van zand, grond, puin, asbesthoudende grond en van

stuifgevoelige activiteiten (het breken van puin en het zeven van grond). Deze opslag valt onder een bijzondere regeling uit de NeR: stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen .

Uitgaande van de stuifgevoeligheid wordt in de NeR een indeling in klassen gemaakt voor stuifgevoelige producten. Op grond van de klasse-indeling worden eisen gesteld aan de opslag en het bewerken van deze stoffen. De opgeslagen stoffen vallen onder categorie 4 en 5 van de NeR.

III.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Stof kan worden veroorzaakt door het breken van puin, het zeven van grond, de op- en overslag van zand, grond en puin en het rondrijden van voertuigen op het terrein bij droog weer.

Bij het deponeren in een asbestverzamelcontainer van de stukjes asbest, welke na acceptatie onverhoopt in het afval blijken voor te komen. Bij de op- en overslag van asbesthoudende grond kan luchtmissie van asbestvezels plaatsvinden.

III.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

Op de puinbreker en de zeefinstallatie alsmede nabij de opslagplaatsen is een sproei-installatie aanwezig welke is berekend op de opslaghoogte. De berekening is door het bedrijf aan ons overgelegd. De gehele inrichting kan bereikt worden met de sproeiers .

Door het acceptatiebeleid van het bedrijf wordt zoveel mogelijk voorkomen dat asbest in het afval aanwezig is.

De containers met asbest die afkomstig zijn van sloopwerken komen gesloten aan op de inrichting en blijven ook gesloten totdat afvoer plaatsvindt.

III.B.4 Beoordeling en conclusie

Conform de NeR dienen bij stuifgevoelige stoffen maatregelen genomen te worden. Deze zijn opgenomen in de voorschriften.

Stofontwikkeling wordt beperkt door het in de aanvraag aangegeven gebruik van een sproei-installatie en door het treffen van diverse maatregelen zoals opgenomen in onze voorschriften.

Omdat het hier niet gaat om kortstondige opslag is afdekken geen optie. Derhalve dient de opslag met een vastleggend middel of bindmiddel zo vaak als nodig doch in ieder geval indien er sprake is van een zichtbare stofemissie, te worden bespoten. Het aanleggen van een windreductiescherm is gezien de opslaghoogte niet wenselijk. De lengtes van de opslag oriënteren in de voornaamste windrichting is niet uitvoerbaar omdat de opslagen geen vaste lokatie hebben. Het onbezette opslagterrein dient te worden nat- en schoongehouden.

Het afschermen van wegen van het onverharde terrein welke als één van de maatregelen genoemd is in de NeR, achten wij in dit geval niet uitvoerbaar omdat de opslagen verplaatst worden.

Omdat bij de opslag van asbesthoudende grond sprake is van een stuifgevoelige stof (grond) met een bijzonder karakter (asbesthoudend) menen wij in dit geval verdergaande maatregelen te moeten eisen. Hiertoe hebben wij voorschriften opgenomen. Zo dient onder andere de opslag van asbesthoudende grond plaats te vinden onder een overkapping met drie (keer-) wanden die tegen de overheersende windrichting zijn geplaatst.

In de aanvraag is aangegeven dat indien onverhoopt na acceptatie van puin toch kleine stukjes asbest in het afval voorkomen, deze in een asbestverzamelcontainer worden gedeponeerd. Dit asbest dient verpakt te worden. Wij hebben hiertoe voorschriften opgenomen.

III.C Geluid

III.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Haven 1991. Op grond van de Wet geluidhinder is rondom dit industrieterrein een geluidszone vastgesteld. Ingevolge artikel 8.8 van Wet milieubeheer dient bij de beoordeling van de door de inrichting veroorzaakte geluidsniveaus de zone in acht te worden genomen en moet de benodigde geluidruimte worden getoetst aan de grenswaarden ter plaatse van de binnen de zone gelegen woningen. De inrichting moet op een zodanige wijze geluidruimte vergund krijgen dat de zone en de betreffende grenswaarden niet worden overschreden.

Maximale geluidsniveaus

De maximale geluidsniveaus werden in het verleden getoetst aan de grenswaarden in de Circulaire Industrielawaai uit 1979. Deze circulaire is in 1998 vervangen door de “Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening” d.d. 21 oktober 1998. In voornoemde handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk: “Zolang een gemeente nog geen beleid voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.” Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking.

In hoofdstuk 4 wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige circulaire Industrielawaai voor maximale geluidsniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidsniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Verkeersaantrekkende werking

De Afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat het verkeer op de openbare weg op of buiten het gezoneerd industrieterrein niet hoeft te worden getoetst omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist.

De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder.

Het bedrijf Glasrecycling Maatschappij Nederland dat op onderhavige lokatie gevestigd was, beschikt over een Wm-vergunning en daarmee over een bepaalde geluidruimte. Van deze geluidruimte kan nu gebruik worden gemaakt door onderhavig bedrijf. Het is om die reden dat, hoewel het voor Van Kaathoven om een nieuwe vestiging gaat, gesproken wordt over een revisievergunningaanvraag en niet om een oprichtingsvergunningaanvraag.

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door de puinbreker, de grondzeef, kranen, laadschoppen en vrachtwagens.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft adviesbureau Cauberg-Huygen op 28 maart, gewijzigd op 26 juni, een akoestisch rapport opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag. Op 23 december 2003 is een aanvulling gekomen op het akoestisch onderzoek behorende bij de aanvraag. Abusievelijk was de zeef niet in het oorspronkelijke geluidrapport meegenomen. De bijdrage van de zeef is in de aanvulling berekend. Het in werking hebben van de zeef blijkt een verhoging van de geluiduitstraling teweeg te brengen. De verhoging heeft echter niet tot gevolg dat grenswaarden worden overschreden zodat het geheel vergunbaar blijft.

De geluidsbijdrage van het bedrijf op de zonegrens bedraagt 35 dB(A) etmaalwaarde.

De berekende geluidsbelastingen op de zonebewakingspunten zijn derhalve van dien aard dat een bijdrage is te verwachten.

Binnen de zone liggen een aantal woningen waarvan de grenswaarde 55 dB(A) is. De bijdrage op deze woningen is volgens het onderhavige rapport (inclusief aanvulling) maximaal 43 dB(A) etmaalwaarde. De berekende geluidsbelastingen zijn derhalve van dien aard dat op de woningen een bijdrage is te verwachten.

Het bedrijf heeft op dit moment tevens een lokatie aan de Sluisweg in Waalwijk. Een aantal activiteiten welke voor deze lokatie zijn vergund (waaronder het puinbreken) zullen worden overgebracht naar de lokatie waar nu vergunning voor wordt aangevraagd.

Rekening houdende met de vrijgekomen geluidsruijnte van het bedrijf Glasrecycling Maatschappij Nederland worden op een aantal immissiepunten geluidsbelastingen berekend die niet vergunbaar zijn.

In het geluidrapport is de geluidsbelasting op een tweetal rekenpunten nabij de inrichting bepaald. Omdat geen woningen van derden (niet zijnde bedrijfswoningen) of andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen deze afstand liggen, is deze methode acceptabel om het geluidsniveau in de directe omgeving te bepalen en deze rekenpunten als controlepunten te gebruiken.

Maximale geluidniveaus

In de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige circulaire Industrielawaai met betrekking tot maximale geluidniveaus ingegaan. Derhalve kan aansluiting worden gezocht bij de grenswaarden zoals in de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota Industrielawaai. Hierin is aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Uitgaande van de in het rapport berekende maximale geluidniveaus wordt aan deze waarden voldaan.

Indirecte hinder

Het bedrijf is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. Het verkeer op de openbare weg op een gezoneerd industrieterrein wordt niet meegenomen bij de beoordeling.

III.C.2 De te verwachten ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere, relevante ontwikkelingen te verwachten.

III.C.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen geluidhinder

Omdat op een aantal immissiepunten geluidbelastingen berekend zijn die niet vergunbaar zijn, zijn in het akoestisch onderzoek behorende bij de aanvraag (2003.0668-3) een tweetal varianten met maatregelen opgenomen.

De eerste maatregelenvariant betreft een afscherming op de zuidelijke terreingrens van 4 meter hoogte alsmede een beperking van het gebied waar de breker werkzaam kan zijn. De tweede maatregelenvariant betreft een locale afscherming van de breker in zuidelijke richting. Deze afscherming wordt gerealiseerd middels 4 containers, twee aan twee gestapeld.

III.C.4 Beoordeling en conclusie

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de resultaten van dit rapport kunnen wij instemmen.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat na het nemen van maatregelen zoals genoemd onder variant 1 of variant 2, de zone niet wordt gefrustreerd en de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is genoemd mits de geluidsruimte van de geluidsruimte van Glasrecycling Maatschappij Nederkand vrijkomt.

Inmiddels is het duidelijk (brief d.d. 30 september 2003, bij ons ingekomen op 1 oktober 2003) dat het een aanvraag om een revisievergunning gaat. Hierdoor kan de geluidsruimte van Glasrecycling Maatschappij Nederland worden benut.

In het akoestisch rapport wordt geen keuze gemaakt tussen de twee varianten. Wij achten variant 2 geen optie en hebben variant 1 als voorschrift opgenomen. Redenen hiervoor zijn de volgende. De voorziening (vaste scherm) is nu reeds gedeeltelijk - nu als keerwand- aanwezig. Het vaste scherm zorgt in tegenstelling tot afscherming middels containers, tevens voor een visuele afscherming. Daarnaast zal een mobiele scherm van containers, door verplaatsing van de mobiele breker, vaak verzet moeten worden. Een scherm van mobiele containers kan dan onvoldoende waarborgen dat aan de normstelling voldaan wordt omdat het plaatsen van containers precisie vereist: er mogen geen kieren aanwezig zijn.

De geluidgrenswaarden zijn opgenomen in voorschrift 2.1.1.

T.b.v. de handhaafbaarheid van de Wm-vergunning zijn in de voorschriften geluidgrenswaarden gesteld op referentiepunten kort nabij de inrichting alsmede op zonebewakingspunten.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die voorzieningen.

III.D Trillingen

III.D.1 Het kader voor de bescherming tegen trillingshinder

De beoordeling van mogelijke trillingshinder is gebaseerd op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening d.d. 21 oktober 1998. Trillingen is één van de behandelde onderwerpen hierin. De te beschermen 'trillingsgevoelige' bestemmingen komen daarbij overeen met de geluidgevoelige bestemmingen. De te hanteren trillingsnormen zijn afhankelijk gesteld van de situering van een te beschermen object. Gebouwen met een andere functie zoals kantoren en kritische werkruimten komen niet in aanmerking voor de bescherming tegen trillingshinder. Hinder van bedrijven ten opzichte van elkaar wordt beperkt door planologische keuzes.

III.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor trillingshinder

Het in werking hebben van een puinbreker (inclusief voorbereiden) en een zeef kan trillingen veroorzaken.

III.D.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen trillingshinder

Grote blokken puin worden vóór het breken gecrushed met een schaar. De vloer waarop de breker staat is niet uit één geheel zodat trillingen op korte afstand worden 'gesmoord'.

III.D.4 Beoordeling en conclusie

In de omgeving van onderhavig bedrijf zijn een aantal bedrijfswoningen gesitueerd. Overeenkomstig de benaderingswijze van geluidhinder kan ten aanzien van woningen en andere trillingsgevoelige bestemmingen, gelegen op een gezondeerd industrieterrein, een toetsing aan trillingsnormen buiten beschouwing worden gelaten.

III.E Bodem

III.E.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Wij hanteren de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

Bij de toetsing van de activiteiten aan de NRB is het van belang welke activiteiten als potentieel bodembedreigend moeten worden beschouwd. De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. Daarbij is als uitgangspunt genomen (verwoord in het nationale bodembeleid) dat er bij bedrijfsmatige bodembedreigende activiteiten door het aanleggen van voorzieningen en het treffen van maatregelen een verwaarloosbaar risico moet worden behaald. Alleen dit laatste met toepassing van het ALARA-beginsel niet mogelijk is kan ook een aanvaardbaar risico worden vergund.

III.E.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- werkplaats;
- opslag categorie 2-grond;
- opslag grond van onbekende samenstelling;
- opslag asbesthoudende grond;
- opslag teerhoudend asfalt.

III.E.3 De te verwachten ontwikkelingen

Er zijn geen relevante ontwikkelingen bekend.

III.E.4 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen.

Werkplaats.

In de werkplaats wordt klein onderhoud gepleegd aan 20 vrachtwagens en 10 kranen.

Tevens is een mobiele tankunit in een lekbak aanwezig alsmede afgewerkte olie, motorolie en andere olieën en vetten welke in lekbakken zijn opgeslagen. Er is een betonvloer aanwezig. Deze vloer wordt nog gekeurd op vloeistofdichtheid.

Categorie 2-grond en grond van onbekende samenstelling.

Deze stoffen zullen op een vloeistofdichte vloer onder een overkapping worden opgeslagen. Deze vloer is nog niet aanwezig.

Asbesthoudende grond.

Hiervoor zijn geen voorzieningen of maatregelen opgenomen in de aanvraag.

Teerhoudend asfalt.

Hiervoor zijn niet expliciet voorzieningen of maatregelen opgenomen in de aanvraag.

III.E.5 Beoordeling en conclusie

Alle activiteiten binnen de inrichting zijn getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Uit de toetsing is gebleken dat voor de bodembedreigende activiteiten onvoldoende bodembeschermende maatregelen en voorzieningen aanwezig zijn. Om een verwaarloosbaar risico van bodemverontreiniging te bereiken vinden wij het noodzakelijk dat de volgende maatregelen en voorzieningen worden getroffen.

De aanwezige vloer in de werkplaats en de nog aan te leggen vloeistofdichte vloeren ten behoeve van de opslag van categorie 2-grond en grond van onbekende samenstelling en teerhoudend asfalt dienen gekeurd te worden conform CUR/PBV-aanbeveling 44 en vergezeld te gaan van een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening.

Asbesthoudende grond dient niet met de ondergrond te worden vermengd. Deze grond dient derhalve op een verharding te worden opgeslagen.

Op 7 oktober 2003 (kenmerk HD/EF/V-2309) is door aanvrager een bodemonderzoek ons toegezonden, welke wij hebben beoordeeld en akkoord hebben bevonden. De resultaten van het bodemonderzoek zullen in het kader van deze beschikking dienen als referentie voor een eventuele toekomstige verontreiniging van grond en grondwater.

Zoals hiervoor is aangegeven zijn en dienen er maatregelen en voorzieningen te worden getroffen om verontreiniging van de bodem te voorkomen. Wij zijn van mening dat de aanvrager dient te controleren of deze maatregelen en voorzieningen ook werkelijk functioneren.

Dit dient te gebeuren door inspectie van zowel de maatregelen en voorzieningen als van de bodem. Door het regelmatig inspecteren van de voorzieningen kan - bij het constateren van een falen - een verontreiniging van de bodem zo vroeg mogelijk worden gestaakt en zo nodig worden verwijderd.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit jaarlijks wordt gecontroleerd; volstaan kan worden met een eenmalig onderzoek van de bodem voor het einde van de looptijd van de Wm-vergunning of na beëindiging van een bodembedreigende activiteit.

Door het vaststellen van de bodemkwaliteit zowel aan het begin als bij beëindiging van de bodembedreigende activiteit wordt inzichtelijk gemaakt of ten gevolge van deze activiteit een verontreiniging van de bodem is opgetreden. Hiertoe dienen de gevonden waarden gerelateerd te worden aan de vastgestelde kwaliteit van de bodem die nog niet is beïnvloed door de aangevraagde activiteiten en zoals opgenomen in de aanvraag (de zogenaamde nulsituatie).

Wij van mening dat de op het terrein geïnstalleerde peilbuizen ten behoeve van het nulsituatie bodemonderzoek en de eventueel daaruit voortvloeiende onderzoeken in stand moeten worden gehouden ten behoeve van vervolgonderzoek en eindsituatie-bodemonderzoek.

Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

III.F Afvalwater

III.F.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen hoeven te worden. Bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Brabantse Delta en het oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, zijn aspecten die in de Wvo-beschikking betrokken dienen te worden.

III.F.2 De te verwachten ontwikkelingen

Er worden geen relevante ontwikkelingen verwacht.

III.F.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Het terrein is voorzien van een gemengd rioolstelsel (schoon en vuil water).

Het afvalwater bestaat uit sanitair water, hemelwater afkomstig van daken en parkeerterrein en hemel- en sproeiwater afkomstig van het verharde opslagterrein. Het sanitair water en het hemel- en sproeiwater afkomstig van het verharde opslagterrein wordt geloosd op een gemengd rioolstelsel. De afvoer van hemelwater afkomstig van daken en parkeerterrein wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Ter voorkoming van het ontstaan van bedrijfsafvalwater bij de opslag van grond van onbekende samenstelling en categorie 2 -grond worden deze activiteiten overkapt uitgevoerd.

III.F.4 Beoordeling en conclusie

Voor het afvalwater afkomstig van de puin- en grondopslag wordt het volgende overwogen. De opslag van deze stoffen vindt plaats op verhard terrein. Regenwater en eventueel gebruikt sproeiwater hecht zich voor het overgrote deel aan het materiaal. Conform de aanvraag en de vergunningvoorschriften dienen bovengenoemde stoffen niet dusdanig verontreinigd te zijn dat er bodembeschermende maatregelen nodig zouden zijn. Niet alleen de voorschriften maar ook het acceptatiebeleid van het bedrijf is hierop gebaseerd.

Voor de opslag van grond van onbekende samenstelling en categorie 2 -grond geldt, zoals in de vorige paragraaf gesteld, dat deze opslag overkapt dient te worden.

Het sproeiwater dat gebruikt dient te worden voor het afspoelen van vrachtwagens met asbesthoudende grond, dient te worden opgevangen en gefilterd te worden. Hiertoe hebben we een voorschrift opgenomen.

Bij het waterschap Brabantse Delta is een vergunning aangevraagd ingevolge de WVO. In de beschikking op deze vergunningaanvraag zijn voorwaarden gesteld ten aanzien van de kwaliteit van het te lozen water op het riool.

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

Lozing van niet-verontreinigd hemelwater

In de aanvraag is een lozing van niet-verontreinigd hemelwater op het gemeentelijk schoonwaterriool opgenomen. Aandachtspunt bij de lozing van dergelijke niet-verontreinigde hemelwaterstromen is de hydraulische capaciteit van het gemeentelijk schoonwaterriool. Gelet op de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er geen bezwaar tegen deze lozing.

III.G Energie

Uit de aanvraag blijkt dat de jaarlijkse energiekosten van aanvrager meer bedragen dan € 7.000 en minder dan € 50.000.

Aanvrager is echter niet toegetreden tot een Meerjarenafpraak voor verbetering van de energie-efficiency.

Daarom is de Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie.

Aanvrager heeft voldoende informatie verstrekt omtrent de omvang van het energiegebruik, de wijze waarop energie wordt gebruikt alsmede de wijze waarop het energiegebruik wordt vastgesteld en geregistreerd.

Omdat de inrichting nog niet geheel in werking is, is op voorhand nog niet geheel duidelijk wat de energiekosten zullen zijn. Wel is duidelijk dat het energieverbruik met name toe te schrijven zal zijn aan de puinbreker en de zeef. Het is derhalve niet zinnig om in dit geval een energiebesparingsonderzoek te vereisen. Wij volstaan daarom met een verplichting tot jaarlijkse registratie en rapportage van het energieverbruik. Op deze wijze wordt een beeld verkregen van het daadwerkelijke energieverbruik.

III.H Externe veiligheid

De aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals opgenomen in de aanvraag kan een risico vormen voor de omgeving.

Het betreft hier de opslag van motorolie, afgewerkte olie en overige olieën.

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen.

De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken.

Enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie). Anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen. Dit omvat nadrukkelijk ook de bescherming van het milieu.

Het toepassen van ALARA is hierbij een bepalend criterium.

Beoordeling en conclusie

De bestaande regels uit de CPR 15-1 en CPR 9-6 en de voorschriften welke betrekking hebben op brandpreventie zijn voldoende om de risico's van het werken met de gevaarlijke stoffen af te dekken.

III.I Doelmatig beheer van afvalstoffen

Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wet milieubeheer kan de Wm-vergunning slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen.

Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan danwel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wet milieubeheer (artikel 10.14 van de Wet milieubeheer).

Het bedoelde afvalbeheersplan is het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als het LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd. Het LAP is op 3 maart 2003 in werking getreden.

Toetsing doelmatig beheer

In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt. Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de capaciteitsplannen.

In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moet houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 opgenomen sectorplannen

Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde afvalstro(o)m(en) één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Is dat het geval dient de aanvraag te worden getoetst aan die betreffende sectorplan(nen).

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen

Op een deel van de in de aanvraag vernoemde afvalstromen is het sectorplan bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen van het LAP van toepassing.

Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening

Vergunningstermijn.

De vergunning voor het breken van bouw- en sloopafval en de op- en overslag van asbest, wordt verleend met een looptijd van maximaal 10 jaren.

Opslag van afvalstoffen.

De termijn voor opslag voorafgaand aan verwijdering van afval is maximaal één jaar. De termijn voor opslag van asbest is derhalve maximaal één jaar.

De termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing van afvalstoffen is maximaal drie jaar.

De termijn van opslag van puingranulaat (gericht op toepassing in werken) is derhalve maximaal drie jaar.

Acceptatie en bewerking.

Uitgangspunt voor het mengen van afvalstoffen is dat het mengen van afvalstoffen niet is toegestaan tenzij dit expliciet in de Wm-vergunning is geregeld. Het bedrijf vraagt het mengen niet aan. Het mengen van afvalstoffen is derhalve niet toegestaan.

Afvalverwerkende bedrijven dienen een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid op te nemen in de aanvraag. In de aanvraag is voldoende aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaatsvindt.

Het bedrijf is voor wat betreft het puinbreken gecertificeerd op basis van de BRL 2506. Dit certificaat heeft betrekking op de milieuhygiënische en technische prestaties van het geproduceerde puingranulaat. Door de gestelde eisen aan het eindproduct puingranulaat, dient het ingenomen puin ook vrij te zijn van verontreinigingen. Hieraan zijn de acceptatievoorwaarden van het bedrijf gerelateerd.

Toetsing aan het sectorplan.

Steenachtig bouw- en sloopafval.

Steenachtig bouw- en sloopafval mogen niet onbewerkt in werken worden toegepast.

Het mengen van de diverse granulaten (incl. zanden) die bij het breken van steenachtig bouw- en sloopafval ontstaan, is toegestaan indien de puinbreker voor de betreffende granulaten een bewijsmiddel zoals aangegeven in het Bouwstoffenbesluit heeft overlegd. Indien granulaten worden geproduceerd waarvan geen bewijsmiddel zoals aangegeven in het Bouwstoffenbesluit is overlegd, wordt in de vergunning voor breekinstallaties het afzeven van brekerzeefzand opgenomen. De gegevens die de rechtspersoon moet afgeven aan de certificerende instelling (conform de BRL), moeten ook worden afgegeven aan de bevoegde gezagen in het kader van het Bouwstoffenbesluit. Onderhavig bedrijf is gecertificeerd conform BRL 2506 en behoeft derhalve het puin niet vooraf te zeven.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Het bedrijf voldoet hier aan doordat het gebroken puin direkt kan worden hergebruikt ten behoeve van onder andere de weg- en waterbouw.

Asbest

Inzamelen en opslaan.

Voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen -in casu asbest- (opslaan als zelfstandige activiteit) wordt een Wm-vergunning afgegeven. Omdat de stortplaats slechts beperkt is opengesteld moet asbest tijdelijk worden opgeslagen in afwachting van afvoer.

Teerhoudend asfalt

De minimumstandaard voor teerhoudend asfalt is nuttige toepassing voorafgegaan door thermische verwerking. Voor het uitsluitend opslaan (als zelfstandige activiteit) geldt dat hier vergunning voor wordt verleend. Door middel van een sturingsvoorschrift in deze vergunning wordt verzekerd dat teerhoudend asfalt na (tijdelijke) opslag afgevoerd wordt naar een thermisch reiniger.

Afvalstromen waarvoor geen sectorplan is opgenomen.

Op de afvalstof grond (schoon, licht verontreinigd en asbesthoudende grond) is geen sectorplan van het LAP van toepassing.

Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening

Vergunningstermijn.

De vergunning voor het opslaan en bewerken (i.c. zeven) van grond wordt verleend met een looptijd van maximaal 10 jaar.

Opslag van afvalstoffen.

Voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) wordt een Wm-vergunning afgegeven.

De termijn voor uitsluitend opslag (als zelfstandige activiteit) van teerhoudend asfalt en asbesthoudende grond is maximaal één jaar.

De termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing van afvalstoffen is maximaal 3 jaar.

De termijn van opslag van grond (gericht op het volledig toepassen van de grond als bodem of in werken) en puingranulaat (gericht op toepassing in werken) is derhalve maximaal 3 jaar.

Acceptatie en bewerking.

Uitgangspunt voor het mengen van afvalstoffen is dat het mengen van afvalstoffen niet is toegestaan tenzij dit expliciet in de Wm-vergunning is geregeld. Het bedrijf vraagt het mengen niet aan.

Het mengen van afvalstoffen is derhalve niet toegestaan.

Afvalverwerkende bedrijven dienen een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid op te nemen in de aanvraag. In de aanvraag is voldoende aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaatsvindt.

Grond wordt alleen geaccepteerd indien het van bekende herkomst is en van onverdachte locaties en visueel vrij van verontreinigingen. Uitzondering hierop zijn de kleinere partijen grond (met name van particulieren) waarvan de samenstelling op voorhand niet duidelijk is. Deze partijen worden onder voorzieningen opgeslagen en bemonsterd. Wij hebben hiertoe ook acceptatievoorschriften opgenomen.

Toetsen aan de minimumstandaard.

Wanneer een vergunning wordt aangevraagd voor een verwerkingswijze die overeenkomt met de minimumstandaard geldt dat vergunningverlening mogelijk is in het geval de aangevraagde verwerkingsmethode even hoogwaardig of hoogwaardiger is dan de minimumstandaard.

Bij het beoordelen van de hoogwaardigheid is ten eerste de positie op de voorkeurvorgorde voor afvalbeheer richtinggevend.

In artikel 8.8, tweede lid, van de Wet milieubeheer is aangegeven dat wij bij onze beslissing op een aanvraag om vergunning in ieder geval rekening moeten houden met het bepaalde in artikel 10.14. Op grond van het tweede lid van genoemd artikel moeten wij rekening houden met de voorkeurvorgorde in artikel 10.4 en de criteria genoemd in artikel 10.5.

De voorkeursvolgorde als bedoeld in artikel 10.4 Wet milieubeheer is als volgt:

- a. het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt;
- b. bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten gebruik wordt gemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken;
- c. stoffen, preparaten of andere producten na gebruik als zodanig opnieuw worden gebruikt;
- d. stoffen en materialen waaruit een product bestaat, na gebruik van het product opnieuw worden gebruikt;
- e. afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking;
- f. afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op land;
- g. afvalstoffen worden gestort.

De criteria genoemd in artikel 10.5 Wet milieubeheer luiden als volgt:

- a. het beheer van afvalstoffen op een effectieve en efficiënte wijze geschiedt;
- b. een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is.

Het beleid voor schone en licht verontreinigde grond is gegeven in de nota 'Grond grondig bekeken' en is gericht op het volledig toepassen van de grond als bodem of in werken. Bij onderhavige inrichting kan grond na 'gebruik', eventueel na het ontdoen van stenen, als zodanig opnieuw worden gebruikt als grond. Voor grond is dit de meest hoogwaardige vorm van verwerking (conform de voorkeursvolgorde onder c als bedoeld in artikel 10.4 Wm).

Conclusie toetsing doelmatig beheer

De activiteit ten behoeve van hergebruik van bouw- en sloopafval past in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijk afvalbeheerplan.

De activiteit ten behoeve van het hergebruik van grond past in de voorkeursvolgorde als bedoeld in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer.

Wij zijn van mening dat - gelet op de in de aanvraag vermelde wijze van verwijdering van gescheiden ingezamelde afvalstoffen - een efficiënte en effectieve verwijdering voldoende is gegarandeerd.

De werkzaamheden in de inrichting zullen dusdanig worden uitgevoerd dat een effectief toezicht mogelijk is. Wij zullen zorg dragen voor het preventief toezicht op de naleving van de Wm-vergunningvoorschriften.

IV Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, de volgende bedenkingen ingekomen:

1. de heer W. Bloemen, DHL Logistics B.V., Industrieweg 55 Waalwijk (d.d. 24 maart 2004, ingekomen op 24 maart 2004);
2. de heer C. Schimmel, McGregor Fashion Group N.V., Industrieweg 55 Waalwijk (d.d. 19 maart 2004, ingekomen op 22 maart 2004);
3. de heer A. Bierkens, Somers Kantoor en Garderobemeubelair BV, Industrieweg 68 Waalwijk (d.d. 19 maart 2004, ingekomen op 22 maart 2004);

4. de heer M. van Wettum, Maatschap Blaricums Vastgoed, Industrieweg 55 Waalwijk (d.d. 23 maart 2004, ingekomen op 24 maart 2004);
5. de heer H. Sips, R.E.I.V. b.v., Industrieweg 61/63 Waalwijk (d.d. 29 maart 2004, ingekomen op 29 maart 2004).
6. de heer W. van Hasselt, Van Hasselt Montage B.V., Industrieweg 63 Waalwijk (d.d. 23 maart 2004, ingekomen op 26 maart 2004).

III.1.2 Samenvatting bedenkingen

1. Geluid

Alle reclamanten verwachten geluidoverlast door de aangevraagde activiteiten in de kantoren en in de woning.

2. Stof

Alle reclamanten vrezen stofoverlast door de uitoefening van de aangevraagde activiteiten. De stof zal in de panden terechtkomen. De heer. Bierkens verwacht ook dat de in het zijn pand aanwezige transportgeleidingen en electronica schade zullen lopen door het aanwezige stof en dat als de buitenlucht vervuild is met stof, de ovenbranders zullen vervuilen waardoor storingen kunnen optreden. De heer van Hasselt geeft aan dat zijn woning door het stof zal worden aangetast.

3. Asbestopslag

Reclamanten 1 tot en met 5 geven aan dat asbestopslag of verwerking om gezondheidsredenen onacceptabel is.

4. Glasverwerking

a. Reclamanten 1 tot en met 5 geven aan dat voor de uitgevoerde glasverwerkings-werkzaamheden geen vereiste vergunning is;

b. deze activiteit veroorzaakt overlast door vogels die het meegenomen glas laten vallen.

5. Opslaghoogte

Reclamanten 1 tot en met 5 geven aan dat:

a. de opslaghoogte van 15 meter visueel onaanvaardbaar is;

b. door de hoogte van de opslag stofhinder niet voorkomen zal kunnen worden;

c. door de opslaghoogte verzakkingen kunnen ontstaan.

6. Trillingen

Reclamanten 1 tot en met 6 geven aan dat de breek-, zeef- en overslagactiviteiten trillingen zullen veroorzaken die schade aan panden, inrichting, riolering en wegen tot gevolg hebben.

7. Afstand tot woningen

Reclamanten 1 tot en met 5 geven aan dat de dichtsbijzijnde woning zich veel dichterbij Van Kaathoven bevindt dan de 675 meter zoals genoemd in de beschikking.

8. Vergunningstermijn

Reclamanten 1, 3, 4 en 5 vinden dat de vergunning moet worden verleend voor een minimale periode (niet voor tien jaar).

9. Waardedaling

De heer. van Wettum vreest dat de (beleggings-)waarde en de verhuurbaarheid van zijn pand zullen verminderen.

10. Bereikbaarheid

De heer. Sips verwacht dat de bereikbaarheid van zijn pand zal verminderen omdat er maar één in- en uitrit is met één weegbrug.

III.1.3 Reactie op de bedenkingen

Hieronder gaan wij in op de ingekomen bedenkingen.

1. Geluid

De situatie met betrekking tot geluid is omschreven in het akoestisch rapport behorende bij de aanvraag en welke daarmee onderdeel uitmaakt van de vergunning. Onder hoofdstuk 2 van de vergunning zijn de voorschriften opgenomen waarin geluidnormeringen, maatregelen en voorzieningen zijn voorgeschreven.

De maximale geluidniveaus en de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de inrichting zijn door ons getoetst en voldoen aan de wettelijke eisen.

Het industrieterrein is een gezoneerd industrieterrein. Dit wil zeggen dat er zonebewakingspunten om dit industrieterrein zijn gelegen. De totale geluidbelasting van het totale industrieterrein op de zone mag de geluidgrenswaarden op de zone niet overschrijden. Bedrijfswoningen binnen de geluidzone van het industrieterrein genieten geen bescherming. Alleen woningen buiten de zone worden beschermd.

Wij zullen toezien op de naleving van de voorschriften. Wij achten de bedenking ongegrond.

2. Stof

De door de heer Bierkens aangegeven te verwachten overlast voor het productieproces binnen zijn bedrijf is een speciale gevoeligheid dat zijn bedrijf bezit waarmee, op grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bij het verlenen van een Wet milieubeheer vergunning geen rekening mee behoeft te worden gehouden.

Wij hanteren de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) als toetsingskader bij de aangevraagde opslag en bewerking van stuifgevoelige stoffen zoals grond, zand en puin. Conform de NeR dienen bij stuifgevoelige stoffen maatregelen genomen te worden. Deze zijn opgenomen in voorschriften onder hoofdstuk 3, 13 en 14. Op de puinbreker en de zeefinstallatie alsmede nabij de opslagplaatsen is een sproei-installatie aanwezig welke is berekend op de opslaghoogte. Het bedrijf heeft de berekening aan ons overgelegd. De gehele inrichting (dus inclusief de wegen en de onbezette opslagplaatsen) kan bereikt worden met de sproeiers. Wij zullen toezien op de naleving van de voorschriften en de in de aanvraag aangegeven maatregelen.

Wel zijn wij van mening dat voorschrift 3.1.1 aangescherpt dient te worden. De genoemde termijn van drie dagen zal worden verkort tot één dag; als de inrichting langer dan één dag buiten gebruik is dienen er maatregelen getroffen te worden om stofverspreiding te voorkomen. Tevens zijn wij van mening dat voorschrift 3.2.4 meer gespecificeerd moet worden: tijdens verlading moet bij zichtbare stofemissie gesproeid worden tegen stofvorming.

Omdat mogelijke stofhinder beperkt kan worden door aanscherping van voorschrift 3.1.1 en verduidelijking van voorschrift 3.2.4 zijn wij van mening dat de bedenking deels gegrond is.

3. Asbestopslag

Ten aanzien van de asbest welke incidenteel na acceptatie tussen het puin gevonden wordt, merken wij op dat deze conform het Asbestverwijderingsbesluit dient te worden opgeslagen (dit betekent onder andere dubbel verpakken). Hiertoe hebben wij voorschriften opgenomen.

Ten aanzien van de opslag van asbesthoudende grond is de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) van toepassing omdat bij de opslag van (asbesthoudende) grond sprake is van de opslag van een stuifgevoelige stof. Binnen de inrichting vindt alleen de op- en overslag (geen bewerking) van asbesthoudende grond plaats. Conform de NeR dienen bij stuifgevoelige stoffen - zoals (asbesthoudende) grond- maatregelen genomen te worden ter voorkoming van verwaaiing. In de aanvraag is opgenomen dat een sproei-installatie aanwezig is. Wij hebben voorschriften die aansluiten op de NeR opgenomen in de vergunning. Dit zijn aldus voorschriften die stand der

techniek zijn bij de opslag van stuifgevoelige stoffen. Wij verwijzen in dit verband naar de voorschriften onder hoofdstuk 3 en paragraaf 14.6

Omdat hier echter sprake is van een stuifgevoelige stof (grond) met een bijzonder karakter (asbesthoudend) menen wij in dit geval verdergaande maatregelen te moeten eisen. Wij zullen voorschrift 14.6.7 hiertoe aanscherpen. De opslag dient derhalve niet alleen plaats te vinden tussen wanden maar ook onder een overkapping waarbij de wind geen vat kan krijgen op het opgeslagen materiaal.

De bedenking is gegrond.

4. Glasverwerking

a. Er vinden geen glasverwerkings-werkzaamheden plaats noch zijn deze aangevraagd. De bedenking is ongegrond.

b. Omdat er geen glasverwerkings-werkzaamheden plaatsvinden is de klacht onterecht. De bedenking is ongegrond.

5. Opslaghoogte

a. Omdat het bedrijf op een industrieterrein is gelegen achten wij visuele hinder geen afwegingscriterium. Overigens merken wij hierbij op dat de maximale bouwhoogte hier 40 meter bedraagt. De bedenking is ongegrond.

b. Deze hoogte is aangevraagd omdat de opslagruimte van puin beperkt is. Door de beperking (om akoestische reden) van de opstelling van de puinbreker wordt ook het depotgebied van het puin beperkt. Het puin zal vanuit bedrijfsmatige en milieuoverwegingen steeds in de nabijheid van de breker in depot zitten. Tevens is deze hoogte en dus opslagcapaciteit nodig in verband met de huidige stagnerende markt.

De sproei-installatie zal, zoals aangegeven in een aanvulling op de aanvraag, berekend worden op deze opslaghoogte. Wij zullen toezien op het voorschrift dat geen stofemissie is toegestaan. De bedenking is ongegrond.

c. Omdat puin en puingranulaat geen bodembedreigende stoffen zijn heeft enige verzakking geen invloed op de bodemkwaliteit. Door verzakking zal derhalve geen milieubelang geschaad worden. De bedenking is ongegrond.

Om het risico te beperken dat puin door de opslaghoogte van 15 meter buiten de inrichting kan geraken hebben wij gemeend te moeten bepalen dat de opslag van het puin tegen de keerwanden mag worden opgeslagen met een maximale hoogte van één meter beneden de keerwanden.

6. Trillingen

De beoordeling van mogelijke trillingshinder is gebaseerd op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening d.d. 21 oktober 1998. De te beschermen 'trillingsgevoelige' bestemmingen komen daarbij overeen met de geluidgevoelige bestemmingen. Overeenkomstig de benaderingswijze van geluidhinder kan ten aanzien van woningen en andere trillingsgevoelige bestemmingen (kantoren en kritische werkruimten komen niet in aanmerking voor de bescherming tegen trillingshinder), gelegen op een gezonde industrieterrein, een toetsing aan trillingsnormen buiten beschouwing worden gelaten.

Trillingshinder van bedrijven ten opzichte van elkaar wordt beperkt door planologische keuzes.

Eventuele schade aan eigendommen ten gevolge van trillingen kunnen zonodig via civiel-rechterlijke weg worden verhaald.

De bedenking is ongegrond.

7. Afstand tot woningen

In de beschikking wordt gerefereerd naar de afstand tot de dichtbijzijnde woning buiten het gezoneerde industrieterrein. De door reclamanten genoemde woningen zijn bedrijfswoningen binnen het gezoneerde industrieterrein. Wij zullen naar aanleiding van deze onduidelijkheid de bewuste zinssnede aanpassen. De bedenking is gegrond.

8. Vergunningstermijn

Milieuvergunningen worden voor onbepaalde tijd verleend tenzij (onder andere) activiteiten worden aangevraagd met afvalstoffen. De vergunningstermijn is dan tien jaar. Het bedrijf heeft niet te kennen gegeven zich hier tijdelijk te willen vestigen. Wij zien geen reden om voor een kortere termijn een vergunning te verlenen. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen waardoor bij naleving hiervan geen onacceptabele overlast voor de omgeving kan ontstaan. Wij zullen toezien op naleving hiervan. De bedenking is ongegrond.

9. Waardedaling

De waarde en de verhuurbaarheid van een pand is geen belang dat de milieuvergunning beoogt te behartigen. De bedenking is ongegrond.

10. Bereikbaarheid

Regelgeving met betrekking tot de openbare weg is geregeld in de Verkeerswetgeving. Handhaving hiervan ligt bij de gemeente. De bedenking is ongegrond.

III.J Gedachtewisseling

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn, gelijktijdig met de ingediende bedenkingen, verzoeken om een gedachtewisseling bij ons ingekomen van de reclamanten 1 tot en met 5. Omdat het laatste verzoek op 29 maart 2004 is ingekomen, is de gedachtenwisseling op 30 maart 2004 gehouden op het Provinciehuis in 's Hertogenbosch. Het verslag van deze gedachtewisseling hebben wij aan de beschikking gehecht.

Tijdens deze gedachtewisseling is nog één bedenking ingediend door de heer. Sips. Zijn vraag luidde of niet gevreesd zou kunnen worden voor bodemverontreiniging.

Wij merken hier het volgende over op.

Ons toetsingskader is gebaseerd op de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming). Dit wil zeggen dat bij bodembedreigende activiteiten een nulsituatie-bodemonderzoek moet zijn uitgevoerd en dat over tien jaar een eindsituatie-onderzoek zal worden verricht. Het nulsituatie-bodemonderzoek is uitgevoerd en door ons beoordeeld en akkoord bevonden. Op deze manier kunnen veranderingen in de bodemkwaliteit worden geconstateerd. Wordt er een verontreiniging geconstateerd dan dient deze (afhankelijk van de aard, omvang en urgentie) door Van Kaathoven Waalwijk B.V. te worden weggenomen. In de inrichting worden voorzieningen getroffen om bodemverontreiniging door bodembedreigende activiteiten te voorkomen. Deze zijn tevens voorgeschreven in de vergunning.

Overigens is van Kaathoven Waalwijk B.V. BRL-2506 gecertificeerd voor wat betreft het puingranulaat. Dit wil zeggen dat het eindprodukt aan bepaalde kwaliteiten dient te voldoen. Dit betekent automatisch dat ook het ingangsprodukt aan bepaalde kwaliteiten moet voldoen. Hiertoe heeft het bedrijf een acceptatieprocedure en hebben wij voorschriften hiervoor opgenomen in de vergunning. Wij achten de bedenking ongegrond.

III.K Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de voorschriften en in de considerans behorende bij de vergunning:

1. Voorschrift 3.1.1.

Dit voorschrift is aangescherpt. De termijn waarbinnen, bij het niet in gebruik zijn van het terrein, maatregelen tegen stofvorming moet worden getroffen, is verkort naar één dag.

2. Voorschrift 3.2.4.

De maatregel tegen stofvorming bij verladen is gespecificeerd: door besproeien.

3. Voorschrift 14.6.7.

Dit voorschrift is aangescherpt: asbesthoudend afval moet onder een overkapping tussen keerwanden worden opgeslagen.

4. Voorschrift 13.3.1.

Aanscherping van het voorschrift: toevoeging van de maximale opslaghoogte nabij de keerwand.

5. Considerans onder I.C.

Toevoeging zinssnede met betrekking tot (bedrijfs-)woningen.

IV Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning

V Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn van ten hoogste tien jaar indien:

- a. de Wm-vergunning betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden verwijderd of
- b. op een inrichting waarin gevaarlijke afvalstoffen die in de inrichting zijn ontstaan op of in de bodem worden gebracht om ze daar te laten.

Op grond van het onder a gestelde, verlenen wij in dit geval de aangevraagde Wm-vergunning voor tien jaar.

VI Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen hebben wij besloten:

- a. de door Van Kaathoven Waalwijk BV, Industrieweg 57 te Waalwijk aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een inrichting bestemd tot het breken van 40.000 ton/jaar puin en asfalt, het zeven en overslaan van 100.000 ton/jaar zand en grond, de overslag van 100.000 ton/jaar zand en grond, de overslag van 40.000 ton/jaar puin en asfalt, de overslag van 5.000 m³/jaar categorie 2-grond en asbesthoudende grond, de overslag van 100.000 ton/jaar bouwmaterialen en stukgoederen, de opslag van 25.000 m³ zand en grond, de opslag van 20.000 m³ puin en asfalt, de opslag van 2.500 m³ stenen, de opslag van 20.000 m³ granulaat, de opslag van 50.000 ton bouwmaterialen en stukgoederen en de opslag van 5 asbestcontainers;

- b. te verlenen voor een periode van tien jaar gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking;
- c. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- d. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- e. een afschrift van dit besluit te zenden aan:
 - Van Kaathoven Waalwijk BV, Industrieweg 57, 5145 PD Waalwijk;
 - het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk;
 - VROM-inspectie Regio Zuid, Regionaal Inspecteur, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, de heer G. Happel, postbus 5520, 4801 DZ Breda;
 - RMHT Tilburg, Postbus 75, 5000 AB Tilburg;
 - Van Hasselt Montage BV, de heer W.G.J. van Hasselt, Industrieweg 63, 5145 PD Waalwijk;
 - DHL Logistics BV, de heer W. Bloemen, Industriestraat 55, 5145 PD Waalwijk;
 - Somers Kantoor en Garderobemeubilair BV, de heer A. Bierkens, Industrieweg 68, 5145 PW Waalwijk;
 - Maatschap Blaricums Vastgoed, de heer M. van Wettum, Parklaan 2, 1406 KL Bussum;
 - Mc Gregor Fashion Group NV, de heer C.G. Schimmel, Hoofdstraat 23-25, 3971 KA Driebergen-Rijsenburg;
 - R.E.I.V. BV, de heer H.H. Sips, Postbus 108, 5260 AC Vught;
- f. deze beschikking bekend te maken op 14 mei 2004.

's-Hertogenbosch, 4 mei 2004.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst	3
1 Algemeen.....	8
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	8
1.2 INSPECTIE EN ONDERHOUD	8
1.3 TERREINEN EN WEGEN	8
1.4 DIVERSEN	8
1.5 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	9
2 Geluid	10
2.1 GELUIDNORMERING	10
2.2 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	10
2.3 METINGEN EN CONTROLE	11
3 Lucht.....	12
3.1 OPSLAG	12
3.2 VERLADING	12
4 Bodembescherming	14
4.1 VOORZIENINGEN	14
4.2 CONTROLE	14
4.3 BEHEERMAATREGELEN	14
4.4 BODEMONDERZOEK	15
EINDONDERZOEK	15
BODEMSANERING	15
5 Afvalstoffen	16
5.1 ACCEPTATIE, REGISTRATIE EN CONTROLE	16
5.2 OPSLAG EN AFVOER	16
6 Afvalwater.....	17
6.1 ALGEMEEN	17
6.2 LOZINGSEISEN	17
7 Energie	18
8 Externe veiligheid	19
8.1 BRANDBESTRIJDING	19
9 Opslag	20
9.1 ALGEMEEN	20
9.2 OPSLAGREGISTRATIE	20
9.3 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (0-10 TON)	20
ALGEMEEN	20
LOSSE KAST	20
BOUWKUNDIGE KAST	20
9.4 OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE	20
9.5 OPSLAG VAN K3-VLOEISTOF IN BOVENGRONDSE TANKS	21
OPSLAG IN STALEN ENKELWANDIGE TANK ZONDER LEIDINGEN EN	
APPENDAGES	21
AANVULLENDE EISEN VOOR INPANDIGE OPSLAG	21
10 Werkplaats.....	22
11 Op- en overslag van bouwmaterialen en stukgoederen	23
12 Opslag van asbesthoudend afval	24
13 Bouw- en sloopafval.....	25
13.1 ACCEPTATIE ALGEMEEN	25
13.2 ACCEPTATIE BREKEN	25
13.3 OPSLAG TE BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL	25
13.4 BREKEN VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL	26
13.5 OPSLAG BEWERKTE STROMEN PUINBREKER	26

	13.6 TEERHOUDEND ASFALT	26
14	Grond en zand	27
	14.1 ACCEPTATIE ALGEMEEN	27
	14.2 BEMONSTERING VAN GROND / PARTIJEURING.....	27
	14.3 REGISTRATIE	28
	14.4 OPSLAG VAN (TE BEWERKEN) GROND.....	28
	14.5 ZEVEN VAN GROND EN ZAND.....	29
	14.6 ASBESTHOUDENDE GROND.....	29
Bijlagen		31
	BIJLAGE 1 GELUIDIMMISSIEPUNTEN	32
	BIJLAGE 2 RANDVOORWAARDEN OPSTELLEN ACCEPTATIEPROCEDURE	33
	BIJLAGE 3 RANDVOORWAARDEN OPSTELLEN ADMINISTRATIE	34

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer	Besluit van 13 juni 2000, Stb. 262, houdende regels voor inrichtingen voor motorvoertuigen. Besluit van 13 juni 2000, houdende regels voor inrichtingen voor motorvoertuigen, zoals laatstelijk gewijzigd en/of aangevuld.
Asbest	verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende vezelachtige silicaten alsmede producten waarin die vezelachtige silicaten verwerkt zijn. Deze silicaten zijn: actinoliet, amosiet, anthofylliet, crocidoliet, chrysotiel en tremoliet. De meest toegepaste soorten zijn witte asbest (chrysotiel, 95%), blauwe asbest (crocidoliet, 4%) en bruine asbest (amosiet, 1%). Chrysotiel behoort tot de serpentijngroep. Crocidoliet en amosiet behoren tot de amfiboolgroep)
Asbesthoudende grond	Grond dat asbest bevat met een concentratie van minimaal 100 mg/kg, gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met tien maal de amfiboolasbestconcentratie).
Asbestbesluit	Besluit houdende regels inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest (Asbestbesluit milieubeheer).
Beleidsregel 4.45	Beleidsregel arbeidsomstandighedenwetgeving van het ministerie SZW “verpakking en vervoer van bepaalde bulkmaterialen verontreinigd met asbest- en/of crocidoliethoudende materialen” (Staatscourant 6 december 2002, nr 236/pag12)
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bouwkundige kast	Een in het algemeen niet betreedbare opslagplaats, waarvan de wanden, de afdekking of vloer deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw.
Bouwstoffenbesluit	Besluit van 23 november 1995, Stb. 567, houdende regels met betrekking tot het op of in de bodem of in het oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming), zoals laatstelijk gewijzigd en/of aangevuld.

Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
CPR 15-1	"Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0 tot 10 ton)".
CPR 9-6	"Vloeibare aardolieproducten. Opslag tot 150 m ³ van brandbare vloeistoffen met en vlamptpunt van 55 tot 100° C in bovengrondse tanks."
CPR	Uitgaven van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgegeven door het Directoraat Generaal van de Arbeid (DGA), te verkrijgen bij SDU Uitgeverij te 's-Gravenhage.
CUR/PBV	Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-aanbeveling 44	"Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen" (Stichting CUR, 2000).
CUR/PBV-Aanbeveling 51	Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen (Stichting CUR, 1997).
CUR/PBV-Aanbeveling 65	Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen (Stichting CUR, 1998)
Dienst ST	De Dienst voor het Stoomwezen te 's-Gravenhage. Het uitvoerend orgaan is Stoomwezen B.V te Breda.
EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG	Richtlijn van de EEG 76/767 (27 juli 1976), alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525-, 84/526- en 84/527/EEG inzake de keuring van gasflessen.
Emballage	Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l en papieren of kunststof zakken.
Gasfles	Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafluiters en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6123565, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachten telefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).

Gevaarlijke stof	Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen.
HBO	Huisbrandolie.
Grond van onbekende samenstelling	Grond welke niet is voorzien van een keuring conform het Bouwstoffenbesluit of een publiekrechtelijk erkende kwaliteitsverklaring.
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
K3-vloeistoffen	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55° C) en ten hoogste 373 K (100° C).
KIWA	Keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, te Rijswijk ZH.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,L,T}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt danwel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.
Losse kast	Een niet betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie, waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteorocorrectieterm C_m .
NEN 3011	"Veiligheidskleuren en tekens".
NEN 5707	"Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem."

NRN 5740	Verkennd bodemonderzoek
NEN 6411	“Water: Bepaling van de pH” .
NEN 6487	“Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte”.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft uitgegeven en te verkrijgen normbladen.
NPR 3220	“Buitenriolering-beheer.
NPR	Nederlandse PraktijkRichtlijnen, uitgegeven door het Nederlands NormalisatieInstituut (NNI) te Delft.
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
Potentiële bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Protocol Nulsituatie/BSB- onderzoek	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Riolering	Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool.
SBR-richtlijn deel 2	”Meet- en beoordelingsrichtlijn: Hinder voor personen in gebouwen door trillingen” Publicatie van de Stichting Bouw Research te Rotterdam (1993).

Stuifgevoeligheid

De mate waarin een product gevoelig is voor verwaaiing. In het handboek NER worden vijf categorieën onderscheiden:

Cat.	Gevoelig	Bevochtigbaar	Voorbeeld
S1	sterk	niet	cement, vulstof voor asfalt, vliegas
S2	sterk	wel	looderts, bruinsteen, vliegas
S3	licht	niet	zilverzand, fijn zand
S4	licht	wel	grof zand, betonzand
S5	nauwelijks		grint

Vlampunt

Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55° C wordt bepaald volgens de methode omschreven in NEN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55° C wordt bepaald volgens de methode van Pensky-Martens omschreven in NEN- ISO 2719.

VLG

Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen (1997), zoals laatstelijk aangevuld en gewijzigd.

Vloeistofdichte vloer of voorziening

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn op werkdagen (maandag tot en met zaterdag) van 06.00 uur tot 20.00 uur . Buiten deze tijden (uitgezonderd op zondag) mag de inrichting geopend zijn voor de aankomst en vertrek van voertuigen.

1.2 Inspectie en onderhoud

- 1.2.1 Er dient (voordat de inrichting in werking wordt gebracht) een inspectie- en onderhoudssysteem opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.
- 1.2.2 Het inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten:
- a. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
 - b. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten in welke volgorde en in welke frequentie;
 - c. de wijze waarop registraties, interne en externe rapportage plaatsvinden.

1.3 Terreinen en wegen

- 1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.3.2 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning en welke zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
- 1.3.3 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.3.4 De inrichting moet schoon en zindelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.4 Diversen

- 1.4.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven tot ten hoogste verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie.

- 1.4.2 Van alle onderzoeken welke bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te bevatten:
- a. het tijdstip van de metingen;
 - b. de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
 - c. de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
 - d. de meet- en berekeningsresultaten;
 - e. eventuele bijzonderheden;
 - f. het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;
 - g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.
- 1.4.3 Registers en rapporten welke blijkens deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste drie jaar op de inrichting te worden bewaard.

1.5 Bijzondere omstandigheden

- 1.5.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet dient conform artikel 17.1 Wet milieubeheer hiervan terstond mededeling te worden gedaan aan de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant, tel. nr. 073-6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd. Eveneens dienen omwonenden en omringende bedrijven, waarvoor bovengenoemde gevolgen van belang zouden kunnen zijn, onverwijld te worden geïnformeerd.

2 Geluid

2.1 Geluidnormering

- 2.1.1 Op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	L _{Ar,LT} per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 – 19.00 u)	Avond (19.00 - 23.00 u)	Nacht (23.00 - 07.00 u)
17	Zonebewakingspunt	35	25	21
22	Zonebewakingspunt	29	17	13
26	Flat, Heulstraat	32	22	18
28	Woningen Zomerdijk	43	31	27
32	Controlepunt 1	56	46	42
33	Controlepunt 2	56	52	49

- 2.1.2 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen buiten het gezoneerde industrieterrein, veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

2.2 Maatregelen en voorzieningen

- 2.2.1 Het overslaan of verplaatsen van materialen (met uitzondering van granulaat) moet zodanig geschieden dat de materialen met zo weinig mogelijk vrije val op hun plaats worden gebracht.
- 2.2.2 Bij het overslaan/verplaatsen van granulaat dient de hoogte van de vrije val van het materiaal zo gering mogelijk te zijn.
- 2.2.3 Op de zuidelijke terreingrens dient, conform figuur 6 in het akoestisch rapport 2003.0668-3, een afscherming te worden geplaatst van 4 meter hoog en 75 meter lang en het werkgebied van de breker te worden beperkt.

2.3 Metingen en controle

- 2.3.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het object.
- 2.3.2 Met uitzondering van immissiepunt 26 gelden de in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus op een waarneemhoogte van 5,00 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.
Voor immissiepunt 26 geldt een waarneemhoogte van 9 m.
- 2.3.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

3 Lucht

3.1 Opslag

- 3.1.1 Als de inrichting langer dan één dag buiten gebruik is moeten bij voorbaat voldoende en adequate maatregelen worden getroffen om stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen, bijvoorbeeld door het afdekken met een zeil, nat houden of het reinigen van het terrein van de inrichting met een zuigveegwagen.
- 3.1.2 De opslag van steenachtige materialen dient zo vaak als nodig, doch in elk geval indien er sprake is van een zichtbare stofemissie, te worden bespoten met een vastlegend bindmiddel.

3.2 Verlading

- 3.2.1 Binnen de inrichting dient een windsnelheidsmeter geplaatst te zijn.
- 3.2.2 Tenzij er sprake is van een doelmatige windafscherming welke stofhinder voorkomt moet stofhinder tengevolge van laden en lossen in de open lucht worden voorkomen door de verladingactiviteiten te stoppen indien, gelet op de stuifgevoeligheid, de windsnelheid de onderstaande waarde overschrijdt: categorie S4 en S5 20 m/s, windkracht 8, stormachtige wind.
- 3.2.3 Tijdens het verladen moet er toezicht worden gehouden om:
- a. het verladen veilig te doen verlopen;
 - b. onvoorziene situaties te signaleren;
 - c. maatregelen te treffen.
- 3.2.4 Tijdens het verladen moet bij zichtbare stofemissie worden gesproeid om stofverspreiding naar de omgeving te voorkomen
- 3.2.5 Vóór het verlaten van de inrichting moeten transportvoertuigen schoon worden gespoten en de banden gereinigd te worden.
- 3.2.6 De laadruimte van de transportvoertuigen dient te worden afgedekt of dusdanig te worden benut dat stofverspreiding door morsgoed wordt voorkomen.
- 3.2.7 Wegen, verharde en onverharde gedeelten van het bedrijfsterrein waar gevaar bestaat voor verspreiding van stof buiten de inrichting als gevolg van rijdend materieel of verwaaiing, dienen te worden geveegd, gezogen en/of natgehouden.
- 3.2.8 Het lossen en verplaatsen met een grijper mag slechts geschieden als de grijper is voorzien van een goed sluitende constructie langs de messen.
- 3.2.9 Bij het verladen met een grijper dient de valhoogte van het materiaal zo gering mogelijk zijn
- 3.2.10 Bij het verladen van licht stuifgevoelig materiaal dient de valhoogte van het materiaal zo gering mogelijk te zijn.

- 3.2.11 Bij transportbanden en overstortpunten moeten voldoende en adequate maatregelen zijn getroffen waardoor verspreiding van stof buiten de inrichting wordt voorkomen. (Bijvoorbeeld door winddichte omkastingen of besproeiing).
- 3.2.12 Gemorste producten moeten onmiddellijk worden verwijderd.

4 Bodembescherming

4.1 Voorzieningen

- 4.1.1 Voordat de navolgende activiteiten worden uitgevoerd dienen de activiteiten te worden overkapt en dienen vloeistofdichte voorzieningen te worden gerealiseerd bij de:
- opslagplaats categorie 2-grond en teerhoudend asfalt;
 - grond van onbekende samenstelling.
- 4.1.2 Vóór ingebruikname van deze voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven te zijn.
- 4.1.3 De werkplaats dient voorzien te zijn van een vloeistofkerende vloer. Deze bodembeschermende voorziening moet voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

4.2 Controle

- 4.2.1 Uiterlijk drie maanden vóór het einde van de termijn waarvoor de PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening geldt, dient overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 een herkeuring plaats te vinden van de in voorschrift 4.1.1 genoemde vloeistofdichte voorziening(en).
- 4.2.2 Indien blijkt dat op basis van een inspectie een vloeistofdichte voorziening niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt dient deze binnen een door Gedeputeerde Staten vast te stellen termijn te zijn hersteld overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 65. Binnen twee maanden na herstel dient de vloeistofdichte voorziening opnieuw te zijn geïnspecteerd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
De resultaten van de inspectie dienen binnen twee maanden na het uitvoeren van de inspectie te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

4.3 Beheermaatregelen

- 4.3.1 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient vergunninghouder een inspectieprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
 - de inspectiefrequentie;
 - de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen etc.);
 - welke deskundigheid daarvoor nodig is;
 - wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
 - welke middelen daarvoor nodig zijn;
 - hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen.

- 4.3.2 Binnen 6 maanden na aanleg van de bodembeschermende voorzieningen dient vergunninghouder een onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het onderhoudsprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- a. welke voorzieningen onderhouden worden;
 - b. de onderhoudsfrequentie;
 - c. waaruit het onderhoud bestaat;
 - d. wie het onderhoud uitvoert;
 - e. welke middelen voor het onderhoud nodig zijn;
- budgettering van het onderhoudsprogramma.

4.4 Bodemonderzoek

Eindonderzoek

- 4.4.1 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit of drie maanden voor het aflopen van de vergunningstermijn dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een eindonderzoek te zijn uitgevoerd. De opzet van het bodemonderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de door Gedeputeerde Staten aan te wijzen locaties binnen de inrichting en te worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek tenzij goedkeuring van Gedeputeerde Staten is verkregen voor het toepassen van een andere onderzoeksstrategie.
- 4.4.2 De resultaten van het in voorschrift 4.4.1 bedoelde onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Bodemsanering

- 4.4.3 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem en/of grondwater is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 2 jaar na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de bodem of grondwater wordt gesaneerd. Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.
- 4.4.4 Het bepaalde in voorschrift 4.4.3 blijft van kracht gedurende drie jaar na het verlopen van deze vergunning.
- 4.4.5 Na de sanering als bedoeld in voorschrift 4.4.3 dient een evaluatierapport ter goedkeuring te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het goedgekeurde saneringsrapport beschreven situatie treedt na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport dat onderdeel uitmaakt van de vergunningaanvraag.

5 Afvalstoffen

5.1 Acceptatie, registratie en controle

- 5.1.1 De opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dienen zodanig te zijn dat kan worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen is. De opzet en uitvoering van deze administratie dienen zodanig te zijn dat, per ontvangen cq. afgegeven partij, ten minste de volgende gegevens worden geregistreerd:
- a. de hoeveelheid (in kg);
 - b. een omschrijving van de aard en samenstelling;
 - c. de afvalstofcode (overeenkomstig de Eural);
 - d. het afvalstroomnummer (voor zover van toepassing);
 - e. de opslaglocatie (vaknr., opslagtank, etc.);
- 5.1.2 Wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dienen voor doorvoering aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
- 5.1.3 Vergunninghoudster dient voor 1 april van elk kalenderjaar per be-/verwerkingsproces (zeven/breken/sorteren) een rapportage over de voorafgaande periode te verstrekken aan Gedeputeerde Staten waarin een massabalans wordt opgemaakt op basis van:
- a. de voorraad afvalstoffen aan het begin van de voorafgaande periode;
 - b. de ontvangen hoeveelheid afvalstoffen;
 - c. de verwerkte hoeveelheid afvalstoffen;
 - d. de afgevoerde hoeveelheid afvalstoffen, deelstromen en eindproducten;
 - e. de voorraad afvalstoffen op het einde van de voorafgaande periode.

5.2 Opslag en afvoer

- 5.2.1 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overig gevaarlijk afval, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen gescheiden in vloeistofdichte en afgesloten emballage te worden bewaard, die bestand is tegen het product.
- 5.2.2 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn genoemd is mogen afvalstoffen niet langer dan drie jaar in de inrichting worden opgeslagen.
- 5.2.3 Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

6 Afvalwater

6.1 Algemeen

- 6.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur.
- 6.1.2 Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van afvalwater met het oog op de doelmatige werking, als bedoeld in voorschrift 6.1.1.

6.2 Lozingseisen

- 6.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat:
- een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius;
 - een pH heeft lager dan 6,5 en hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 (1997);
 - een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald volgens NEN 6621(1988): C1 (1992);
 - stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken;
 - stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar kan ontstaan;
 - stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat.

7 Energie

- 7.1.1 Vergunninghoudster dient jaarlijks te rapporteren over het energieverbruik per energiedrager (m³ gas, liter HBO, kWh e.d.) van het afgelopen jaar. Deze gegevens moeten tevens drie jaar binnen de inrichting worden bewaard.

8 Externe veiligheid

8.1 Brandbestrijding

- 8.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - b. in goede staat van onderhoud verkeren;
 - c. goed bereikbaar zijn;
 - d. als zodanig herkenbaar zijn.
- 8.1.2 In de gehele inrichting moeten die plaatsen en die gebouwen, waar open vuur en roken verboden is duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform NEN 3011.

9 Opslag

9.1 Algemeen

- 9.1.1 Het vullen van vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.
- 9.1.2 Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten:
- a. bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen;
 - b. geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt;
 - c. een barstdruk hebben van ten minste twee maal de hoogst voorkomende werkdruk tenzij in deze vergunning anders is voorgeschreven;
 - d. ten minste éénmaal per maand visueel worden geïnspecteerd en ten minste éénmaal per jaar worden beproefd bij een druk van ten minste 1 maal de ontwerpdruk.

9.2 Opslagregistratie

- 9.2.1 Binnen de inrichting op een daartoe bestemde plaats moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden.

9.3 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (0-10 ton)

Algemeen

- 9.3.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.4.1 t/m 6.4.4, 6.5.1 t/m 6.5.11, 6.6.1 t/m 6.6.4, 6.7.1 t/m 6.7.4, 6.8.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4 t/m 11.1.7, 11.2.1 t/m 11.2.3, 11.3.1 en 11.4.1 van de richtlijn CPR 15-1.

Losse kast

- 9.3.2 De opslag in een losse kast dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.3.1, 7.1.1, 7.1.3 t/m 7.1.5, 7.2.1 t/m 7.2.3 en 7.3.1 van de richtlijn CPR 15-1.

Bouwkundige kast

- 9.3.3 De opslag in een bouwkundige kast dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.3.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2.1 t/m 7.2.3 en 7.4.1 t/m 7.4.4 van de richtlijn CPR 15-1.

9.4 Opslag van K3-vloeistoffen in emballage

- 9.4.1 K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak met een inhoud ten minste gelijk aan de inhoud van de grootste emballage vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige in de bak geplaatste emballage. Er dienen dusdanige voorzieningen zijn getroffen waardoor geen regenwater in de vloeistofdichte bak kan geraken.

- 9.4.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst.

9.5 Opslag van K3-vloeistof in bovengrondse tanks.

- 9.5.1 Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Deze tanks dienen te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme.

Opslag in stalen enkelwandige tank zonder leidingen en appendages

- 9.5.2 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.3;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.3.2 tot en met 4.3.5;
 - e. 4.3.8 en 4.3.9;
 - f. 4.3.11;
 - g. 4.4.1;
 - h. 4.4.4 en 4.4.5;
 - i. 4.4.7 en 4.4.8;
 - j. 4.5.2 tot en met 4.5.9;
 - k. 4.5.11.
- 9.5.3 Binnen de inrichting moet van de stalen enkelwandige tank een KIWA-tankcertificaat en een KIWA-bakcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

Aanvullende eisen voor inbandige opslag

- 9.5.4 Op een tank die inbandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit de CPR 9-6 zijn eveneens van toepassing.

10 Werkplaats

- 10.1.1 Herstelwerkzaamheden als bedoeld in het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer moeten voldoen aan het gestelde in de voorschriften 1.1., 1.4 tot en met 1.1.0, 1.1.3 tot en met 1.15, 1.17 en 1.18 van dit besluit.

11 Op- en overslag van bouwmaterialen en stukgoederen

- 11.1.1 Er mogen alleen bouwmaterialen en stukgoederen worden op- en overgeslagen die geen potentieel bodembedreigend karakter hebben, geen stofoverlast en/of brandgevaar kunnen veroorzaken.
- 11.1.2 De opslag van de bouwmaterialen en stukgoederen dient plaats te vinden op een gesloten verharding.

12 Opslag van asbesthoudend afval

- 12.1.1 Asbesthoudend afval dat wordt opgeslagen in afwachting van afvoer dient te zijn opgeslagen in afgesloten, niet luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal of big-bags in afgesloten containers. Wanneer asbesthoudend afval door vorm of formaat niet in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal kon worden opgeslagen, mag het als zodanig zijn opgeslagen in een afgesloten container.
- 12.1.2 Asbesthoudend afval dat incidenteel wordt aangetroffen in het puin dient te worden opgeslagen conform voorschrift 12.1.1
- 12.1.3 Het afgesloten, niet luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal en containers, waarin zich asbesthoudend afval bevindt, moeten worden voorzien van een aanduiding waaruit blijkt dat het afval asbest bevat.
- 12.1.4 Er mogen maximaal 5 containers van elk 30 m³ binnen de inrichting aanwezig zijn ten behoeve van de opslag van asbesthoudend afval afkomstig van selectieve sloop buiten de inrichting.
- 12.1.5 Er mogen maximaal 2 containers van elk 30 m³ binnen de inrichting aanwezig zijn ten behoeve van de opslag van asbesthoudend afval, welke incidenteel aangetroffen wordt in het op de inrichting aanwezige puin.

13 Bouw- en sloopafval

13.1 Acceptatie algemeen

13.1.1 In de inrichting mogen, met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd:

om te breken:

- a. de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval (BSA) ;
- b. asfaltpuin;

om te zeven:

- c. zand, grond;

om op te slaan:

- d. asbest, afkomstig van selectieve sloop.

13.1.2 De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de aangevoerde afvalstoffen, dient zowel visueel als administratief te geschieden.

13.1.3 De administratieve gegevens moeten in overeenstemming zijn met het daartoe bepaalde in de provinciale milieuverordening en moeten minimaal 3 jaar worden bewaard.

13.1.4 Indien onverhoopt gevaarlijke afvalstoffen in geaccepteerde vrachten (na visuele inspectie) worden aangetroffen, moeten deze conform de voorschriften in paragraaf 9.3. Indien onverhoopt asbest in geaccepteerde vrachten (na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet dit conform de voorschriften in voorschrift 12.1.2 worden opgeslagen.

13.1.5 In een geaccepteerde vracht onverhoopt aangetroffen, ongewenste (afval)stoffen moeten onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en worden opgeslagen in dichte containers.

13.2 Acceptatie breken

13.2.1 De in voorschrift 13.1.1 bedoelde steenachtige fractie dient afkomstig te zijn van selectieve sloopactiviteiten van onverdachte sloopobjecten, danwel van gescheiden inzameling op de bouw- / slooplocatie en van erkende sorteerinrichtingen.

13.2.2 Een partij bouw- en sloopafval van andere herkomst dan in voorschrift 13.1.1 bedoeld, mag alleen worden geaccepteerd indien visuele inspectie uitwijst dat de samenstelling van de partij vergelijkbaar is met de in voorschrift 13.1.1 bedoelde stromen.

13.2.3 Dakgrind mag niet worden bewerkt in de puinbreker.

13.3 Opslag te breken bouw- en sloopafval

13.3.1 In de inrichting mag de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 15 meter boven het maaiveld. De steenachtige fractie van bouw- en sloopafval mag tegen de keerwand worden opgeslagen met een maximale hoogte van één meter beneden de keerwand.

- 13.3.2 Onbewerkt asfaltpuin (niet-teerhoudend) mag niet worden gemengd met andersoortige steenachtige materialen of andere afvalstoffen. De genoemde stoffen dienen tevens gescheiden te worden opgeslagen.
- 13.3.3 Teerhoudend asfalt dient te worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer welke voorzien is van een overkapping.
- 13.3.4 Het leegstorten van voertuigen moet zodanig geschieden dat de aangevoerde afvalstoffen niet buiten de inrichting kunnen geraken.

13.4 Breken van bouw- en sloopafval

- 13.4.1 Gedeputeerde Staten dienen uiterlijk 3 werkdagen voordat een bewerkingsperiode een aanvang neemt schriftelijk- bij voorkeur per telefax- op de hoogte te worden gebracht van:
- a. de periode waarbinnen gebroken gaat worden;
 - b. de hoeveelheid die gebroken gaat worden.
- 13.4.2 De breker dient voorzien te zijn van een vaste sproei-installatie. Tijdens het breken dient het bouw- en sloopafval zodanig vochtig te zijn of te worden gehouden dat stuiven wordt voorkomen. De dosering van het sproeiwater dient te worden afgestemd op de behoefte. Er mag hierbij geen afvalwater vrijkomen.

13.5 Opslag bewerkte stromen puinbreker

- 13.5.1 Alle bij het puinbreekproces geproduceerde fracties moeten gescheiden worden opgeslagen.
- 13.5.2 In de inrichting mogen de bewerkte deelstromen worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 15 meter boven het maaiveld.

13.6 Teerhoudend asfalt

- 13.6.1 Teerhoudend asfalt dient conform de minimumstandaard te worden afgevoerd naar een thermische verwerker.
- 13.6.2 Teerhoudend asfalt mag niet langer dan één jaar worden opgeslagen binnen de inrichting.

14 Grond en zand

14.1 Acceptatie algemeen

- 14.1.1 In de inrichting mogen, met in achtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de volgende, conform het Bouwstoffenbesluit gekwalificeerde, categorieën bouwstoffen worden geaccepteerd:
- a. zand;
 - b. schone grond;
 - c. licht en zwaar verontreinigde grond, zijnde categorie 1- en 2-grond;
 - d. asbesthoudende grond.
- 14.1.2 In de inrichting mag, in afwijking van voorschrift 14.1.1, met in achtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, grond van onbekende samenstelling worden geaccepteerd.
- 14.1.3 Indien in een geaccepteerde vracht onverhoopt (afval)stoffen worden aangetroffen, moeten deze onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en worden opgeslagen in gesloten containers voor zover het niet-gevaarlijke en niet-asbesthoudende (afval)stoffen betreft, en conform de voorschriften in paragraaf 9.3, waar het wel gevaarlijke (afval)stoffen betreft. Indien onverhoopt asbesthoudende afvalstoffen worden aangetroffen, dan moeten deze worden behandeld overeenkomstig voorschrift 12.1.2.
- 14.1.4 Vergunninghoudster dient, binnen 1 maand na het van kracht worden van de beschikking, een beschrijving van de acceptatieprocedure grond en zand ter beoordeling aan te bieden aan Gedeputeerde Staten. In deze beschrijving moet voldaan zijn aan de randvoorwaarden uit bijlage 2 van deze vergunning. Grond mag pas worden geaccepteerd, nadat Gedeputeerde Staten schriftelijk te kennen hebben gegeven dat de acceptatieprocedure in overeenstemming is met de voorschriften.
- 14.1.5 Wijzigingen in de geaccepteerde acceptatieprocedure moeten, voordat deze zijn doorgevoerd, eveneens schriftelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.
- 14.1.6 Vergunninghoudster is verplicht de geaccepteerde acceptatieprocedure (inclusief de wijzigingen) toe te passen.

14.2 Bemonstering van grond / Partijkeuring

- 14.2.1 Van iedere opgeslagen partij grond, als bedoeld in voorschrift 14.1.1, dient nadat deze binnen de inrichting is gebracht, een keuringsrapport aanwezig te zijn. Indien in het kader van het Bouwstoffenbesluit de aangevoerde partij grond verwerkt gaat worden (al dan niet samengevoegd met andere partijen), dan moet de keuring zijn uitgevoerd conform de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit, Bijlage F hoofdstuk 1, gebruikersprotocol Schone grond en Bouwstoffen. Grond die bedoeld is om binnen de kaders van Actief Bodembeheer hergebruikt te worden, zogenaamde MVG-grond, kan tijdelijk binnen de inrichting worden opgeslagen (conform de 'Vrijstellingsregeling Grondverzet').

14.3 Registratie

- 14.3.1 Binnen de inrichting dient een register (logboek) aanwezig te zijn, waarin de aan- en afvoer van partijen grond wordt bijgehouden. Dit register dient in ieder geval de gegevens, genoemd onder a t/m c, te bevatten:
- a. datum aan- of afvoer van de partij grond;
 - b. omvang van de partij grond in tonnen;
 - c. plaats van herkomst;
- en ten minste één van onderstaande gegevens:
- d. onderzoeksresultaten van bemonstering op basis van NEN 5740, dan wel NEN 5707;
 - e. kenmerk van het keuringsrapport als bedoeld in voorschrift 14.2.1 van de betreffende partij grond;
 - f. kenmerk van de partij met betrekking tot verwerkingsdoeleinden (Actief Bodembeheer of Bouwstoffenbesluit);
 - g. voor kleien partijen van onbekende samenstelling: gegevens van de herkomstlocatie.
- De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de aangevoerde afvalstoffen, dient zowel visueel als administratief te geschieden.
- 14.3.2 De opzet en wijze van uitvoering van de grondstoffenadministratie als bedoeld in voorschrift 14.3.1 moeten binnen 1 maand na het van kracht worden van deze beschikking ter beoordeling aan Gedeputeerde Staten worden gezonden. De administratie moet voldoen aan de randvoorwaarden uit bijlage 3 van deze vergunning.
- De vergunninghoudster wordt schriftelijk meegedeeld of de ingediende opzet en wijze van uitvoering van de administratie in overeenstemming is met de voorschriften.
- 14.3.3 Wijzigingen in de geaccepteerde opzet en de wijze van uitvoering van de administratie moeten, voordat deze zijn doorgevoerd, eveneens ter beoordeling aan Gedeputeerde Staten worden gezonden. De vergunninghoudster wordt schriftelijk meegedeeld of de voorgestelde wijzigingen in overeenstemming zijn met de voorschriften.
- 14.3.4 Vergunninghoudster is verplicht de geaccepteerde grondstoffenadministratie (inclusief de wijzigingen) te voeren.
- 14.3.5 De administratieve gegevens moeten in overeenstemming zijn met het daartoe bepaalde in de provinciale milieuverordening en moeten minimaal 3 jaar worden bewaard.
- Het in voorschrift 14.3.1 bedoelde register moet bewaard blijven tot vijf jaar na de ontmanteling van de inrichting en op verzoek ter beschikking worden gesteld aan het bevoegde gezag.

14.4 Opslag van (te bewerken) grond

- 14.4.1 Kleine partijen grond, waarvan de mate van verontreiniging nog niet is vastgesteld, mag worden opgebult conform het Bouwstoffenbesluit.
- 14.4.2 Grond van onbekende samenstelling en categorie 2-grond moet overkapt worden opgeslagen.
- 14.4.3 Binnen de inrichting mag grond worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 8 meter boven het maaiveld.
- 14.4.4 De opslag, alsmede het samenvoegen van onbewerkte en bewerkte partijen grond naar categorie dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de BRL 9308.
- 14.4.5 Aangevoerde vrachten grond moeten zodanig in depot worden gezet dat de losgestorte grond niet buiten de inrichting kan geraken.

- 14.4.6 Alle gescheiden aangevoerde bouwstoffen dienen naar soort gescheiden te worden opgeslagen en mogen niet worden gemengd met andersoortige materialen of andere afvalstoffen.
- 14.4.7 Afvalstoffen, met inbegrip van partijen grond die zijn aan te merken als categorie 1-bouwstof, waarvoor een nuttige toepassing bestaat en de vergunninghouder kan aantonen dat de opslag door een nuttige toepassing wordt gevolgd, mogen binnen de inrichting worden opgeslagen voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

14.5 Zeven van grond en zand

- 14.5.1 De bij het zeefproces vrijkomende restfracties moeten gescheiden worden opgeslagen in gesloten containers.
- 14.5.2 Een sproei-installatie dient aanwezig te zijn bij de zeef of de zeef dient voorzien te zijn van een sproei-installatie. Tijdens het zeven dient het materiaal zodanig vochtig te zijn of te worden gehouden dat stuiven wordt voorkomen. De dosering van het sproeiwater dient te worden afgestemd op de behoefte. Er mag hierbij geen afvalwater vrijkomen.
- 14.5.3 Er mag geen asbesthoudende grond bewerkt of gereinigd worden.

14.6 Asbesthoudende grond

- 14.6.1 Van alle op de inrichting aanwezige partijen asbesthoudende grond moet het gehalte hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest en de gewogen concentratie asbest zijn of , binnen één maand na ontvangst, te worden bepaald. Deze bepalingen moeten worden uitgevoerd conform NEN 5707.
- 14.6.2 Vergunninghoudster dient asbesthoudende grond gescheiden van andere (gevaarlijke) afvalstoffen op te slaan.
- 14.6.3 De aan- en afvoer van asbesthoudende grond moet geschieden in afgesloten containers, in asbest depotbags of in gesloten vrachtwagens conform artikel 1a en 2 van de beleidsregel arbeidsomstandigheden-wetgeving nummer 4.45.
- 14.6.4 Voordat de vrachtwagen het werkterrein en het losterrein verlaat, wordt aanhangende vervuiling verwijderd door de vrachtwagen aan de buitenzijde nat te reinigen. Het werkwater wordt opgevangen en gefilterd alvorens het water wordt hergebruikt of geloosd.
- 14.6.5 Er worden zodanige maatregelen aan de bron getroffen tijdens het laden/lossen van asbesthoudende grond dat verstuiving of aërosolvorming visueel niet waarneembaar is. Hieraan wordt voldaan indien tijdens het laden/lossen door middel van verneveling het vochtgehalte van de grond op minimaal 10% gehouden wordt.
- 14.6.6 Na overslag van asbesthoudende grond moet het terrein wordt schoongemaakt middels een zuigwagen.
- 14.6.7 Asbesthoudende grond dient te worden opgeslagen onder een overkapping met keerwanden die aan drie zijden tegen de overheersende windrichting beschermen. De grond dient tot een meter beneden de keerwanden te worden opgeslagen. Bij verlading dient de grond vochtig te worden gehouden. Indien de asbesthoudende grond wordt opgeslagen onder een overkapping welke voorzien is van drie tegen de overheersende windrichting gerichte dichte wanden (halconstructie) dan behoeft de opslaghoogte niet te worden beperkt.

14.6.8 Asbesthoudende grond dient te worden opgeslagen op een aaneengesloten verharding.

Bijlagen

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten

Bijlage 2 Randvoorwaarden opstellen acceptatieprocedure

1. De administratie moet zodanig van opzet zijn dat alle bewegingen van de goederen binnen de inrichting kunnen worden vastgelegd. Daartoe dient een duidelijk stroomschema van de goederenbeweging met daarin aangegeven de diverse meetpunten, bij de ter goedkeuring op te sturen administratie te worden gevoegd. Onder goederen wordt verstaan alle grondstromen en de bij bewerking vrijkomende restfracties.
2. Van alle geaccepteerde partijen afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden geregistreerd:
 - a. locatie van herkomst;
 - b. datum van ontvangst;
 - c. de hoeveelheid (tonnen of m³);
 - d. omschrijving aard en samenstelling;
 - e. een analyserapport, indien van toepassing;
 - f. afvalstoffencode.
3. Van alle afgevoerde partijen (afval)stoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden geregistreerd:
 - a. locatie van aflevering;
 - b. datum van aflevering;
 - c. de hoeveelheid (tonnen of m³);
 - d. omschrijving aard en samenstelling;
 - e. analysegegevens (bijv. analyserapport), dan wel product- / procescertificaten;
 - f. afvalstoffencode.
4. Van alle geweigerde partijen afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden geregistreerd:
 - a. locatie van herkomst;
 - b. datum van ontvangst;
 - c. de hoeveelheid (tonnen of m³);
 - d. omschrijving aard en samenstelling;
 - e. afvalstoffencode;
 - f. reden van weigering.
5. Van alle be-/verwerkte (afval)stoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden geregistreerd:
 - a. de hoeveelheden be-/verwerkte grond;
 - b. de hoeveelheden van de diverse deelstromen die ontstaan bij de be-/verwerking van de grond;
 - c. een verwijzing naar rapporten van controlemetingen naar de aanwezigheid van asbestvezels in de lucht tijdens de bewerking van hechtgebonden asbesthoudende grond.
6. Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de grondadministratie en de financiële administratie.

Bijlage 3 Randvoorwaarden opstellen administratie

1. De gegevens met betrekking tot een bepaalde afvalstroom die de primaire ontdoener ten minste moet leveren bij de vooraanmelding. Voorts dient te worden vermeld of bij de primaire ontdoener monsters worden genomen en op welke parameters deze worden geanalyseerd.
2. Een beschrijving van het moment waarop de feitelijke ontvangst (eigendomsoverdracht) plaatsvindt (bij primaire ontdoener, pas bij de poort van het bedrijf of nog later). Indien gebruik wordt gemaakt van transporteurs moet een kopie worden ingesloten van het "standaard" vervoerscontract.
3. Een beschrijving van de aanleveringscondities, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
 - a. wijze van aanlevering (in bulk of in verpakte vorm);
 - b. wijze van verpakking;
 - c. de minimale en/of maximale partijgrootte;
 - d. eventuele standaard aanleveringscontracten.
4. Een beschrijving van de ontvangstvoorzieningen. Voorts dient te worden beschreven in welke gevallen afvalstoffen direct in het proces worden gebracht.
5. Een beschrijving van de acceptatievoorwaarden, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
 - a. de acceptatiegrenswaarden per categorie afvalstoffen in relatie tot de toe te passen be-/verwerkingstechnieken;
 - b. de fysische eisen die worden gesteld aan de aan te leveren afvalstoffen (viscositeit, vlammpunt, dampspanning, toxiciteit, etc);
 - c. de afvalstromen die alleen al op basis van herkomst niet worden geaccepteerd;
 - d. verdere beperkingen met betrekking tot het accepteren van afvalstromen.
6. Een beschrijving van de wijze van bepalen of aan de acceptatievoorwaarden wordt voldaan, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
 - a. de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop wordt bemonsterd (bemonsteringsmethode in relatie tot de categorie afvalstof en de partijgrootte);
 - b. de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop mengmonsters worden genomen;
 - c. de analysering van een bepaalde afvalstof (o.a. samenstelling en/of uitlooggedrag);
 - d. de analysemethoden die worden gehanteerd (specifiek per parameter opgeven);
 - e. de duur en plaats voor het bewaren van de analyseresultaten;
 - f. of de analyses in een eigen bedrijfslaboratorium worden uitgevoerd of in een extern laboratorium;
 - g. de wijze waarop bepaalde partijen afval afkomstig van steeds dezelfde primaire ontdoener(s) worden beoordeeld.
7. Een sluitend verband tussen de goederenadministratie/financiële administratie, de meldingen die gedaan moeten worden in het kader van de provinciale milieuverordening en de acceptatieprocedure die wordt gevolgd.